

6. Η ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανήματος θα γίνεται από κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα από νέα ξεχωριστή ασφάλεια και νέο καλώδιο τροφοδοσίας κατόπιν υποδείξεως του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Διατομές καλωδίων (Παροχή/Ασφάλεια): $3 \times 2,5 \text{mm}^2 / 16\text{A}$.

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά:

- 1) **στην αγορά της κλιματιστικής μονάδας**
- 2) **στην εργασία τοποθέτησης από πιστοποιημένο εγκαταστάτη τεχνικό με ειδικότητα ψυκτικού.**

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας της κλιματιστικής μονάδας: περίπου
